

## Hotel Principe di Savoia - Piazza della Repubblica 17, Milano



### **1) Progetto esecutivo impianto HVAC per ristoranti e impianti HVAC e idrosanitario per nuova cucina di finitura.**

*Executive project of the HVAC system of the restaurants, HVAC and hydro sanitary systems of the new finishing kitchen.*

Committente/Customer: **Hotel Principe di Savoia (Dorchester group)**  
Superficie dell'intervento/Area land: **500 mq**  
Importo delle opere/ Work amount: **165.000,00 €** (impianti HVAC e idrosanitario)  
Inizio progettazione/Project start: **2005**

**L'intervento di ristrutturazione edilizia e ampliamento della zona ristoranti dell'Hotel Principe di Savoia ha previsto anche la realizzazione della nuova cucina di finitura. In occasione di tale ristrutturazione sono stati progettati l'impianto HVAC del tipo a tutt'aria per il nuovo ristorante "Acanto" e per ristoranti esistenti e gli impianti HVAC e idrosanitario per la nuova cucina di finitura.**

*The intervention of the building restructuring and the amplification of the Principe di Savoia Hotel's restaurants area have foreseen also the realization of the new finishing kitchen. During the restructuring*



*the HVAC systems for the new "Acanto" restaurant and for the existing restaurants and the HVAC and hydro sanitary systems of the new kitchen have been designed.*

## **2) Progetto esecutivo di adeguamento impianto idrico antincendio.**

*Executive adjustment project of the water fire fighting system.*

Committente/Customer: **Hotel Principe di Savoia (Dorchester group)**  
Superficie dell'intervento/Area land: **32.000 mq**  
Importo delle opere/ Work amount: **85.000,00 €**  
Inizio progettazione/Project start: **2006**

**E' stata eseguita la verifica della rete idrica antincendio a servizio di tutto l'edificio e sono stati progettati gli interventi di adeguamento tra cui in particolare la realizzazione di una nuova vasca di riserva idrica antincendio con relativo gruppo di pompaggio.**

*The building water fire fighting system has been verified and the adjustment interventions have been designed, in particular has been done the realization of a new fire fighting water supply tank with the relative pump system.*

## **3) Progetto esecutivo nuovo impianto HVAC e idrosanitario per centro estetico.**

*Executive project of the new HVAC and hydro sanitary systems of the beauty centre.*

Committente/Customer: **Hotel Principe di Savoia (Dorchester group)**  
Superficie dell'intervento/Area land: **200 mq**  
Importo delle opere/ Work amount: **88.700,00 €**  
Inizio progettazione/Project start: **2006**

**E' stato progettato l'impianto HVAC del tipo a aria primaria e fancoils per il nuovo centro estetico dell'Hotel Principe di Savoia che sarà ubicato al 10° piano.**

*It has been designed the HVAC primary air with fancoils system for the new beauty centre of the Principe di Savoia Hotel, which will be located at the 10<sup>th</sup> floor.*

## **4) Progetto esecutivo di ristrutturazione impianto HVAC per suite presidenziale.**

*Restructuring executive project of the HVAC system of the presidential suite.*

Committente/Customer: **Hotel Principe di Savoia (Dorchester group)**  
Superficie dell'intervento/Area land: **380 mq**  
Importo delle opere/ Work amount: **110.800,00 €**  
Inizio progettazione/Project start: **2006**

**Sono stati progettati gli interventi di ristrutturazione dell'impianto HVAC esistente del tipo a tutt'aria per la suite presidenziale dell'Hotel Principe di Savoia; in particolare è stata prevista la modifica del sistema di distribuzione aria e la sostituzione di tutti i condizionatori.**

*The restructuring interventions of the existing HVAC system (all air type) of the presidential suite of the Principe di Savoia Hotel have been designed, in particular has been foreseen to modify the air distribution system and to replace all the conditioning machines.*

## **5) Progetto esecutivo di ristrutturazione impianto HVAC per cucina banchetti.**

*Restructuring executive project of the HVAC system of the banqueting kitchen.*



Committente/Customer: **Hotel Principe di Savoia (Dorchester group)**  
Superficie dell'intervento/Area land: **580 mq**  
Importo delle opere/ Work amount: **81.800,00 €**  
Inizio progettazione/Project start: **2006**

**Sono stati progettati gli interventi di ristrutturazione dell'impianto HVAC esistente del tipo a tutt'aria per la cucina banchetti dell'Hotel Principe di Savoia; in particolare è stata prevista la modifica del sistema di distribuzione aria e la sostituzione di un condizionatore.**

*The restructuring interventions of the existing HVAC system (all air type) of the banqueting kitchen of the Principe di Savoia Hotel have been designed, in particular has been foreseen to modify the air distribution system and to replace a conditioning machine.*

**6) Progetto esecutivo di ristrutturazione impianto HVAC per cucina principale.**

*Restructuring executive project of the HVAC system of the main kitchen.*

Committente/Customer: **Hotel Principe di Savoia (Dorchester group)**  
Superficie dell'intervento/Area land: **260 mq**  
Importo delle opere/ Work amount: **70.000,00 €**  
Inizio progettazione/Project start: **2006**

**Sono stati progettati gli interventi di ristrutturazione dell'impianto HVAC esistente del tipo a tutt'aria per la cucina principale dell'Hotel Principe di Savoia; in particolare è stato previsto il rifacimento del sistema di distribuzione aria e l'installazione di un nuovo condizionatore.**

*The restructuring interventions of the existing HVAC system (all air type) of the main kitchen of the Principe di Savoia Hotel have been designed, in particular it has been foreseen the reconstruction of the air distribution system and the installation of a new conditioning machine.*

**7) Progetto esecutivo impianto HVAC per uffici piano seminterrato.**

*Executive project of the HVAC system of the offices at the basement floor.*

Committente/Customer: **Hotel Principe di Savoia (Dorchester group)**  
Superficie dell'intervento/Area land: **520 mq**  
Importo delle opere/ Work amount: **118.000,00 €**  
Inizio progettazione/Project start: **2006**

**E' stato progettato l'impianto HVAC del tipo a aria primaria e fancoils per gli uffici e il business dell'Hotel Principe di Savoia finalizzato in particolar modo all'adeguamento alla normativa ASL vigente. In particolare è stato previsto il rifacimento del sistema di distribuzione aria e l'installazione di un nuovo condizionatore.**

*The HVAC system (primary air with fancoils type) for the offices and the business office of the Principe di Savoia Hotel has been designed to adjust them to current ASL law. In particular it has been foreseen the reconstruction of the air distribution system and the installation of a new conditioning machine.*